

# 内 管 工 事 費

2022年 4月 16日

武陽ガス株式会社

《内管工事費単価表 改訂履歴》

平成	14年	3月	22日	制定	令和	4年	4月	16日	改訂
平成	16年	4月	1日	改訂					
平成	17年	7月	1日	改訂					
平成	18年	1月	1日	改訂					
平成	20年	6月	1日	改訂					
平成	21年	4月	1日	改訂					
平成	23年	12月	1日	改訂					
平成	26年	4月	1日	改訂					
平成	28年	6月	15日	改訂					
平成	28年	7月	1日	改訂					
平成	29年	4月	1日	改訂					
平成	31年	4月	1日	改訂					
令和	元年	7月	1日	改訂					
令和	元年	10月	1日	改訂					
令和	2年	4月	1日	改訂					
令和	3年	4月	1日	改訂					
令和	3年	7月	1日	改訂					
令和	3年	9月	1日	改訂					
令和	3年	11月	16日	改訂					
令和	4年	2月	1日	改訂					

1. 新設（復活新設含む）・漏洩修繕工事

$$\text{見積金額} = \text{配管工事費} [ (\text{埋設管単価} \times \text{延長}) + (\text{露出管単価} \times \text{延長}) ] + (\text{ガス栓単価} \times \text{個数})$$

(円/m) (m) (円/m) (m)

+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 共通仮設費 (10戸以上の集合住宅に適用) + 割増工事費 + 経費

2. その他工事（移増設・撤去工事等）

$$\text{見積金額} = \text{基本工事費} + \text{配管工事費} [ (\text{埋設管単価} \times \text{延長}) + (\text{露出管単価} \times \text{延長}) ] + (\text{ガス栓単価} \times \text{個数})$$

(円/式) (円/m) (m) (円/m) (m)

+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費 + 共通仮設費 (10戸以上の集合住宅に適用) + 割増工事費 + 経費

基本工事費・配管工事(取付労務費を含みます。)

※見積延長の計算は、管種口径ごとに0.5m単位とし端数は切上げとします。

※基本工事費は、その他工事（移増設・撤去工事等）のガス管でもっとも口径の大きいものを適用とします。

区 分		口 径		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	100A	150A
				基本工事費			円/式		税込	6,930			11,616
				税抜			6,300		10,560		14,700		
埋 設 管 工 事 費	P E 管	円/m	税込	—	—	—	7,062	7,392	—	10,010	14,091	21,274	30,492
			税抜	—	—	—	6,420	6,720	—	9,100	12,810	19,340	27,720
	P L S 管	円/m	税込	—	6,787	7,403	8,162	9,911	11,451	13,497	19,536	—	—
			税抜	—	6,170	6,730	7,420	9,010	10,410	12,270	17,760	—	—
	CDフレキ管 (埋設)	円/m	税込	3,993	4,125	5,324	6,655	—	—	—	—	—	—
			税抜	3,630	3,750	4,840	6,050	—	—	—	—	—	—
露 出 管 工 事 費	白ガス管	円/m	税込	—	5,654	6,248	7,216	8,998	9,713	11,495	17,644	—	—
			税抜	—	5,140	5,680	6,560	8,180	8,830	10,450	16,040	—	—
	カラー鋼管	円/m	税込	—	6,765	7,392	8,217	9,999	11,594	13,640	19,833	—	—
			税抜	—	6,150	6,720	7,470	9,090	10,540	12,400	18,030	—	—
	フレキ管	円/m	税込	2,552	2,728	3,773	5,016	—	—	—	—	—	—
			税抜	2,320	2,480	3,430	4,560	—	—	—	—	—	—
	CDフレキ管 (露出)	円/m	税込	3,245	3,388	4,653	5,566	—	—	—	—	—	—
			税抜	2,950	3,080	4,230	5,060	—	—	—	—	—	—
	モールフレキ管	円/m	税込	5,005	5,181	—	—	—	—	—	—	—	—
			税抜	4,550	4,710	—	—	—	—	—	—	—	—
ガ ス 栓 単 価	円/個	別表 1 参照											
特 別 材 料 費		別表 2 参照											
特 別 工 事 費		別表 3 参照											
付 帯 工 事 費		別表 4 参照											
共 通 仮 設 費		別表 5 参照											
割 増 工 事 費		別表 6 参照											
経 費		別表 7 参照											

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

※溶接管工事費は、進捗状況（日数）に合わせて溶接工事を別途見積とする。

別表1-1

ガス栓単価表(取付労務費を含みます。)

都市ガス13A

品名		単価(円/個)	
		税込	税抜
露出ガス栓 一口	LAヒューズガス栓	5,005	4,550
	LBヒューズガス栓	5,665	5,150
	LAコンセントヒューズガス栓	5,225	4,750
	LBコンセントヒューズガス栓	5,852	5,320
	13mm LAヒューズガス栓	5,720	5,200
	13mm LBヒューズガス栓	6,259	5,690
	ガスコンセントS	6,094	5,540
露出ガス栓 二口	LA2口ヒューズガス栓	9,493	8,630
	LB2口ヒューズガス栓	9,493	8,630
	LAペアヒューズガス栓(L, R)	9,691	8,810
	LBペアヒューズガス栓(L, R)	9,691	8,810
	LA2口コンセントヒューズガス栓	9,790	8,900
	LB2口コンセントヒューズガス栓	11,231	10,210
	ガスコンセントW	10,747	9,770
ガス可とう管 栓	L型可とう管ガス栓	4,202	3,820
	I型可とう管ガス栓	4,202	3,820
フレキガス栓	10mm ULネジガス栓	6,985	6,350
	15mm ULネジガス栓	7,018	6,380
	20mm ULネジガス栓	8,140	7,400
	10mm UIネジガス栓	7,150	6,500
	15mm UIネジガス栓	7,271	6,610
	20mm UIネジガス栓	8,107	7,370
	25mm UIネジガス栓	8,558	7,780
	10mmフレキガスコンセントS	10,571	9,610
	10mmフレキガスコンセントW	14,355	13,050
	15mmフレキガスコンセントS	11,066	10,060
	15mmフレキガスコンセントW	14,861	13,510
	壁ガスコンセント1口	11,198	10,180
	壁ガスコンセント1口(電気付)	12,859	11,690
	床ガスコンセント	13,123	11,930
	増設用壁露出フレキガス栓	12,584	11,440
	増設用壁露出フレキガス栓(ストレートタイプ)	10,670	9,700
増設兼用壁貫通埋込フレキガス栓	12,089	10,990	

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

別表1-2

ガス栓単価表(取付労務費を含みます。)

コミュニティガス・LPガス

品名		単価(円/個)	
		税込	税抜
露出 一口 ガス栓	LAヒューズガス栓	4,752	4,320
	LBヒューズガス栓	5,060	4,600
	LAコンセントヒューズガス栓	4,752	4,320
	LBコンセントヒューズガス栓	5,115	4,650
	ガスコンセントS	6,941	6,310
露出 二口 ガス栓	LA2口ヒューズガス栓	9,460	8,600
	LB2口ヒューズガス栓	9,460	8,600
	LBペアヒューズガス栓(L, R)	9,790	8,900
	ガスコンセントW	12,617	11,470
ガス管 可とう 栓	L型可とう管ガス栓	4,246	3,860
	I型可とう管ガス栓	4,202	3,820
フレキ ガス 栓	10mmULネジガス栓	7,491	6,810
	15mmULネジガス栓	7,524	6,840
	10mmUIネジガス栓	7,700	7,000
	15mmUIネジガス栓	7,722	7,020
	20mmUIネジガス栓	8,437	7,670
	10mmフレキガスコンセントS	11,506	10,460
	10mmフレキガスコンセントW	17,182	15,620
	15mmフレキガスコンセントS	11,583	10,530
	15mmフレキガスコンセントW	17,259	15,690
	壁ガスコンセント1口	12,254	11,140
	壁ガスコンセント1口(電気付)	12,760	11,600
	床ガスコンセント	14,234	12,940
	増設用壁露出フレキガス栓	12,760	11,600
	増設用壁露出フレキガス栓(ストレートタイプ)	10,670	9,700
増設兼用壁貫通埋込フレキガス栓	12,529	11,390	

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

## 別表 2

特別材料費(取付労務費を含みます。)

## 1. ガス栓・継手類

品名		15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	100A	150A
分岐ガス栓 (都市ガス13A)	税込	—	4,345	4,818	7,975	10,142	16,544	38,445	—	—
	税抜	—	3,950	4,380	7,250	9,220	15,040	34,950	—	—
分岐ガス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	—	4,785	5,995	9,097	11,803	19,041	—	—	—
	税抜	—	4,350	5,450	8,270	10,730	17,310	—	—	—
ねじガス栓 (都市ガス13A)	税込	4,477	4,796	5,467	8,547	10,648	15,224	—	—	—
	税抜	4,070	4,360	4,970	7,770	9,680	13,840	—	—	—
ねじガス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	4,587	5,060	6,303	9,823	—	—	—	—	—
	税抜	4,170	4,600	5,730	8,930	—	—	—	—	—
メーターガス栓 (都市ガス13A)	税込	—	4,796	5,467	8,547	10,648	15,224	—	—	—
	税抜	—	4,360	4,970	7,770	9,680	13,840	—	—	—
ロック付サビレス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	—	4,565	5,599	8,162	11,473	16,654	—	—	—
	税抜	—	4,150	5,090	7,420	10,430	15,140	—	—	—
感熱アダプター	税込	—	2,343	—	—	—	—	—	—	—
	税抜	—	2,130	—	—	—	—	—	—	—
ソケットサーチャー	税込	—	—	—	10,208	—	—	—	—	—
	税抜	—	—	—	9,280	—	—	—	—	—
PEボールバルブ	税込	—	—	35,827	35,827	—	49,500	70,763	80,245	238,260
	税抜	—	—	32,570	32,570	—	45,000	64,330	72,950	216,600
マジックジョイント	税込	—	21,351	23,760	25,894	30,085	33,033	48,873	77,066	—
	税抜	—	19,410	21,600	23,540	27,350	30,030	44,430	70,060	—
エキスパンション継手 (継手2本)	税込	—	—	247,291	—	309,738	396,715	569,712	—	—
	税抜	—	—	224,810	—	281,580	360,650	517,920	—	—
エキスパンション継手 (吊り下げ方式セット)	税込	—	—	665,621	—	849,101	986,810	1,321,496	—	—
	税抜	—	—	605,110	—	771,910	897,100	1,201,360	—	—
PC絶縁ソケット	税込	—	2,937	3,498	4,587	5,445	7,084	15,191	—	—
	税抜	—	2,670	3,180	4,170	4,950	6,440	13,810	—	—
絶縁ソケット(白)	税込	—	2,431	2,904	3,938	4,664	6,215	15,114	—	—
	税抜	—	2,210	2,640	3,580	4,240	5,650	13,740	—	—
PEトランジション継手 ～80A(メカニカル継手) 100・150A(P-friends)	税込	—	—	6,754	8,536	—	13,167	20,834	68,046	89,342
	税抜	—	—	6,140	7,760	—	11,970	18,940	61,860	81,220
鋼管ライザー (PE30A×PLV25A)	税込	—	—	—	4,840	—	—	—	—	—
	税抜	—	—	—	4,400	—	—	—	—	—
絶縁スペーサー	税込	—	—	—	—	—	56,628	88,572	92,983	108,933
	税抜	—	—	—	—	—	51,480	80,520	84,530	99,030
IMS継手	税込	3,652	4,477	5,005	8,250	9,075	11,770	20,053	—	—
	税抜	3,320	4,070	4,550	7,500	8,250	10,700	18,230	—	—
床バンド	税込	1,111	1,144	1,166	1,485	1,518	2,002	2,508	—	—
	税抜	1,010	1,040	1,060	1,350	1,380	1,820	2,280	—	—

※エキスパンション継手(吊り下げ方式セット)は変位量600まで(25Aは変位量350まで)。

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

2. バルブボックス

品名		～100A	～200A
円形(φ230) 深さ600まで	税込	49,709	50,732
	税抜	45,190	46,120

3. メーターユニット等

品名		税込				税抜	
メーターユニット		10,483				9,530	
自立固定金具付メーターユニット		20,163				18,330	
メーター支持架台(都営住宅用)		12,595				11,450	
品名		S型用	20A	32A	40A	50A	80A
メーター ユニオン	税込	1,188	1,463	3,971	6,050	8,140	14,531
	税抜	1,080	1,330	3,610	5,500	7,400	13,210

4. 業務用自動ガス遮断装置類

品名		税込	税抜	
20A	自動ガス遮断弁	45,232	41,120	
25A	自動ガス遮断弁	45,232	41,120	
32A	自動ガス遮断弁	47,113	42,830	
40A	自動ガス遮断弁	51,282	46,620	
50A	自動ガス遮断弁	87,692	79,720	
※50A	自動ガス遮断弁	93,379	84,890	
80A	自動ガス遮断弁	119,031	108,210	
遮断弁コントローラー		37,708	34,280	
緊急ガス遮断弁 (ESSV)	50A	MBA0505B	765,435	695,850
	80A	MBA0808B	922,185	838,350
		MVE08	557,370	506,700
	100A	MBA1010B	974,578	885,980
		MVE10	591,723	537,930
	150A	MBA1515B	1,554,003	1,412,730
		MVE15	970,937	882,670
	200A	MBA2020B	2,052,446	1,865,860
		MVE20	1,432,134	1,301,940
	操作盤	MEA1S2	344,212	312,920
		MEA1T2	543,961	494,510
		MEA2S2	427,438	388,580

・電線工事・信号線工事・バイパス設置工事・その他業務用警報器は、別途見積とする。

※ 旧型式更新用(同取付寸法)

別表 3

特別工事費(取付労務費を含みます。)

1. 器具結び工事費 (金属フレキ)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
税込	4,532	5,302	7,865	29,623	30,536	36,212	60,500
税抜	4,120	4,820	7,150	26,930	27,760	32,920	55,000

2. 器具結び工事費 (作成強化ホース)

	15A	20A	25A
税込	7,359	9,438	13,464
税抜	6,690	8,580	12,240

※GHP等、特殊機器接続に使用。

3. 器具結び工事費 (定尺強化ホース)

	L=300	L=400	L=500	L=600	L=700	L=800
税込	5,940	6,182	6,413	6,743	6,897	7,216
税抜	5,400	5,620	5,830	6,130	6,270	6,560

※接続口径15Aのみ適用。

4. 器具結び工事費 (鉄管結び)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
税込	4,224	4,345	4,576	6,446	8,668	8,778	16,896
税抜	3,840	3,950	4,160	5,860	7,880	7,980	15,360

5. 分岐取出

元管管種	元管口径	10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
	露出鋼管	税込	—	7,920	8,580	11,814	15,400	18,447	20,449
	税抜	—	7,200	7,800	10,740	14,000	16,770	18,590	32,150
埋設鋼管	税込	—	—	—	21,098	23,606	—	34,331	57,750
	税抜	—	—	—	19,180	21,460	—	31,210	52,500
フレキ管 (露出のみ)	税込	8,360	9,108	12,254	12,540	—	—	—	—
	税抜	7,600	8,280	11,140	11,400	—	—	—	—
PE管	税込	—	—	—	9,845	10,208	—	14,806	23,628
	税抜	—	—	—	8,950	9,280	—	13,460	21,480

※活管の場合は、別途見積とする。

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

6. 分岐取出（プラグ止から）

分岐口径		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
露出管	税込	1,056			2,123			
	税抜	960			1,930			

※ 活管の場合は、別途見積とする。

7. 撤去工事

区 分		口 径	25Aまで	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
地 境 撤 去	円/箇所	税込	6,061				
		税抜	5,510				
埋設管	円/m	税込	2,200	2,629	3,476	3,971	5,962
		税抜	2,000	2,390	3,160	3,610	5,420
露出管	円/m	税込	770	1,056	1,199	1,628	2,629
		税抜	700	960	1,090	1,480	2,390

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

8. ガスパージ費

※1 mあたり単価。

	15A・20A	25A・32A	40A・50A	80A	100A	150A	200A	300A
税込	209	275	352	418	429	726	946	979
税抜	190	250	320	380	390	660	860	890

※別途管内幾何容積分の窒素をボンベ本数単位で加算。

窒 素 (ボンベ)	円/ (7m <sup>3</sup> /本)	税込	5,115
		税抜	4,650

9. 安全対策費

一現場あたり	税込	3,850
	税抜	3,500

※既設ガス管の工事等にあたり、管内ガスを安全に処理対策する必要がある場合に適用する。

別表 4

付帯工事費(取付労務費を含みます。)

1. ガスメーター取付費

項 目			Qmax6以下	Qmax10～16	Qmax25	Qmax40	Qmax65以上
取 付	円/台	税込	2,442	4,257	6,105	7,392	24,453
		税抜	2,220	3,870	5,550	6,720	22,230
取 外	円/台	税込	627	2,090	3,047	4,257	15,532
		税抜	570	1,900	2,770	3,870	14,120

2. ハウスレギュレーター取付費

項 目			IGL-20H/S	SGX-25W	IGL-32H/S	IGL-50H/S
取 付	円/台	税込	2,585	4,433	6,611	7,392
		税抜	2,350	4,030	6,010	6,720
取 外	円/台	税込	1,881	2,585	3,696	4,796
		税抜	1,710	2,350	3,360	4,360

3. はつり・補修等 ※コンクリート厚15cm目安

項 目			はつり幅
品 名	単 位		30cm
はつり	m	税込	4,433
		税抜	4,030
補 修	m	税込	4,224
		税抜	3,840
計		税込	8,657
		税抜	7,870

4. 穴あけ・補修

項 目				φ 50以下	φ 75	φ 100	φ 125	
品 名	壁 厚	単 位						
穴あけ・補修	穴あけ	160mm以下	箇所	税込	3,267	4,114	4,796	5,753
				税抜	2,970	3,740	4,360	5,230
	補 修			税込	1,331	1,551	2,178	2,332
				税抜	1,210	1,410	1,980	2,120
	計			税込	4,598	5,665	6,974	8,085
				税抜	4,180	5,150	6,340	7,350

5. 埋込み型ガス栓(壁・床型) はつり、補修

項 目		単 位	単価(税込)	単価(税抜)
埋込み型ガス栓 床型ガス栓	はつり	箇所	4,114	3,740
	補 修	箇所	4,147	3,770
計			8,261	7,510

6. スリーブ設置・穴あけ（ダイヤモンドカッター）・補修

			スリーブ口径		φ 50	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150
厚み	項目	単 位							
150mm 以下	スリーブ	箇所	税込	3,289	4,488	9,295	11,110	12,177	
			税抜	2,990	4,080	8,450	10,100	11,070	
	穴あけ		税込	8,107	10,274	11,979	14,322	16,489	
			税抜	7,370	9,340	10,890	13,020	14,990	
	補修		税込	1,331	1,551	2,178	2,332	3,102	
			税抜	1,210	1,410	1,980	2,120	2,820	
	スリーブ補修計		税込	4,620	6,039	11,473	13,442	15,279	
			税抜	4,200	5,490	10,430	12,220	13,890	
	穴あけ補修計		税込	9,438	11,825	14,157	16,654	19,591	
			税抜	8,580	10,750	12,870	15,140	17,810	
151～ 200mm	スリーブ	箇所	税込	3,300	4,499	9,317	11,143	12,210	
			税抜	3,000	4,090	8,470	10,130	11,100	
	穴あけ		税込	10,736	13,332	15,147	17,952	20,405	
			税抜	9,760	12,120	13,770	16,320	18,550	
	補修		税込	1,518	2,013	2,354	2,915	3,333	
			税抜	1,380	1,830	2,140	2,650	3,030	
	スリーブ補修計		税込	4,818	6,512	11,671	14,058	15,543	
			税抜	4,380	5,920	10,610	12,780	14,130	
	穴あけ補修計		税込	12,254	15,345	17,501	20,867	23,738	
			税抜	11,140	13,950	15,910	18,970	21,580	
201～ 300mm	スリーブ	箇所	税込	4,499	5,676	10,505	11,990	13,354	
			税抜	4,090	5,160	9,550	10,900	12,140	
	穴あけ		税込	16,137	19,305	21,538	25,168	28,446	
			税抜	14,670	17,550	19,580	22,880	25,860	
	補修		税込	2,343	2,794	3,344	4,169	4,642	
			税抜	2,130	2,540	3,040	3,790	4,220	
	スリーブ補修計		税込	6,842	8,470	13,849	16,159	17,996	
			税抜	6,220	7,700	12,590	14,690	16,360	
	穴あけ補修計		税込	18,480	22,099	24,882	29,337	33,088	
			税抜	16,800	20,090	22,620	26,670	30,080	

※スリーブ設置φ100以上は補強筋（2ヶ）込み。

7. スラブ穴補修、エポキシ系コーキング補修

			スリーブ口径		φ 50	φ 75	φ 100	φ 125
厚み	項目	単 位						
200mm まで	スラブ穴補修	箇所	税込	3,366	4,719	4,851	6,160	
			税抜	3,060	4,290	4,410	5,600	
	エポキシ補修	箇所	税込	10,439	16,940	29,337	35,728	
			税抜	9,490	15,400	26,670	32,480	
300mm まで	スラブ穴補修	箇所	税込	4,895	6,314	8,679	10,087	
			税抜	4,450	5,740	7,890	9,170	
	エポキシ補修	箇所	税込	11,220	17,721	30,283	36,993	
			税抜	10,200	16,110	27,530	33,630	

※スラブ穴補修はAパット込み、モルタル充填補修。

※エポキシ補修は内部モルタル充填後、表層にエポキシ系コーキング材充填補修。

8. 塗装

項 目	単 位		25A以下	32・40A (30A)	50A	80A (75A)	100A	150A
2回塗り	m	税込	1,199	1,408	1,606	1,804	-	-
		税抜	1,090	1,280	1,460	1,640	-	-
3回塗り	m	税込	1,606	1,804	2,013	2,211	-	-
		税抜	1,460	1,640	1,830	2,010	-	-

※さび止め塗装とし、指定色塗装は別途とする。

9. 支持金具取付 (材料共) ※ALL SUS

項 目	口 径		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A
立バンド		税込	2,200	2,222	2,244	2,310	2,387	2,651	2,816	2,904
		税抜	2,000	2,020	2,040	2,100	2,170	2,410	2,560	2,640
吊金具		税込	2,321	2,376	2,420	2,453	2,530	2,794	3,036	3,135
		税抜	2,110	2,160	2,200	2,230	2,300	2,540	2,760	2,850
振止金具		税込	-	-	-	-	-	11,231	11,506	11,682
		税抜	-	-	-	-	-	10,210	10,460	10,620
ブラケット		税込	7,161	7,271	7,370	7,480	7,568	7,689	12,012	12,188
		税抜	6,510	6,610	6,700	6,800	6,880	6,990	10,920	11,080
スハースマン (H=100)		税込	11,550	11,649	11,748	11,858	11,946	12,067	12,342	14,355
		税抜	10,500	10,590	10,680	10,780	10,860	10,970	11,220	13,050
作成架台		税込	18,491	18,590	18,689	18,799	18,887	19,008	19,283	19,459
		税抜	16,810	16,900	16,990	17,090	17,170	17,280	17,530	17,690

※ 作成架台は防水仕上げの屋上に使用するもの以外は、別途見積とする。

10. 足場損料・車両損料

	単 位		1 段	2 段	3 段	4 段	5 段
ローリングタワー	台	税込	31,086	34,540	37,994	41,448	43,175
		税抜	28,260	31,400	34,540	37,680	39,250
高所作業車	台	税込	36,410	63,327	87,087	-	-
		税抜	33,100	57,570	79,170	-	-
クレーン車	台	税込	86,361	96,723	100,760	126,951	-
		税抜	78,510	87,930	91,600	115,410	-

※高所作業車は使用日数に2日分を必ず加算する。

※クレーン車はオペレーターを含む。

1 1. 芝張替

	単 位		新 芝
芝 張 替	m <sup>2</sup>	税込	2,211
		税抜	2,010

1 2. ボックス囲いコンクリート打設

	単 位		
ボックス囲い コンクリート打設	箇所	税込	16,533
		税抜	15,030

1 3. 配管工事費

項 目	税 込	税 抜	単 位
資 機 材 運 搬 費	40,139	36,490	円/日
機 械 運 搬 費	40,271	36,610	円/日
工 具 損 料	5,885	5,350	円/日
監 督 費	47,509	43,190	円/日・人
配 管 労 務 費	33,143	30,130	円/日・人
溶 接 工 事 費	127,380	115,800	円/日・人
溶 接 検 査 費	117,766	107,060	円/日・人
保 安 要 員	23,551	21,410	円/日・人
保 安 施 設	4,576	4,160	円/日

※配管労務費 100A以下 監督1人、配管工2人  
100Aを超える 監督1人、配管工3人

溶接資料として

50A以下 10リング/日  
80A 7リング/日  
100A 5リング/日  
150A 4リング/日  
200A 3リング/日  
250A以上 2リング/日

別表 5

共通仮設費（10戸以上の集合住宅に適用）

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費）×1%

別表 6

割増工事費

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋共通仮設費）×割増率

項 目	割 増 率
夜 間	35%
休 日	15%
小 運 搬	10%

①夜間割増工事費

お客様のお申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

②休日割増工事費

お客様のお申し込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規程する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、及び12月31日をいいます。

③小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う現場までの距離が30メートルを越える場所の工事に適用します。

但し、30メートル以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど、作業困難な工事にも適用します。

別表 7

経 費

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋共通仮設費＋割増工事費）×経費率

経費算出項目の小計額	経費率
400千円未満	20%
400千円以上～ 1000千円未満	18%
1000千円以上～ 5000千円未満	17%
5000千円以上～10000千円未満	15%
10000千円以上～50000千円未満	14%
50000千円以上	13%

戸建住宅（木造）に適用

一 律	10%
-----	-----

別表 8

端数処理

見積金額または設計見積金額	端数切捨額
50万円未満	100円未満
50万円以上	1000円未満

ただし、官公庁・建築設備業者等の申し込み工事については商慣習にもとづき見積金額または設計見積金額が50万円未満であっても1000円未満の端数を切り捨てることができる。