

# 内 管 工 事 費

2026年 6月 1日

武陽ガス株式会社

《内管工事費単価表 改訂履歴》

平成	14年	3月	22日	制定	令和	4年	4月	16日	改訂
平成	16年	4月	1日	改訂	令和	4年	7月	1日	改訂
平成	17年	7月	1日	改訂	令和	4年	10月	1日	改訂
平成	18年	1月	1日	改訂	令和	4年	12月	1日	改訂
平成	20年	6月	1日	改訂	令和	5年	4月	1日	改訂
平成	21年	4月	1日	改訂	令和	5年	6月	1日	改訂
平成	23年	12月	1日	改訂	令和	5年	12月	1日	改訂
平成	26年	4月	1日	改訂	令和	6年	9月	1日	改訂
平成	28年	6月	15日	改訂	令和	6年	12月	1日	改訂
平成	28年	7月	1日	改訂	令和	7年	4月	1日	改訂
平成	29年	4月	1日	改訂	令和	7年	10月	1日	改訂
平成	31年	4月	1日	改訂	令和	8年	2月	1日	改訂
令和	元年	7月	1日	改訂	令和	8年	4月	1日	改訂
令和	元年	10月	1日	改訂	令和	8年	6月	1日	改訂
令和	2年	4月	1日	改訂					
令和	3年	4月	1日	改訂					
令和	3年	7月	1日	改訂					
令和	3年	9月	1日	改訂					
令和	3年	11月	16日	改訂					
令和	4年	2月	1日	改訂					

### 1. 新設（復活新設含む）・漏洩修繕工事

$$\text{見積金額} = \text{配管工事費} [ (\text{埋設管単価} \times \text{延長}) + (\text{露出管単価} \times \text{延長}) ] + (\text{ガス栓単価} \times \text{個数})$$

(円/m) (m) (円/m) (m)

+ 特別材料費+特別工事費+付帯工事費+共通仮設費(10戸以上の集合住宅に適用)+割増工事費+経費

### 2. その他工事（移増設・撤去工事等）

$$\text{見積金額} = \text{基本工事費} + \text{配管工事費} [ (\text{埋設管単価} \times \text{延長}) + (\text{露出管単価} \times \text{延長}) ] + (\text{ガス栓単価} \times \text{個数})$$

(円/式) (円/m) (m) (円/m) (m)

+ 特別材料費+特別工事費+付帯工事費+共通仮設費(10戸以上の集合住宅に適用)+割増工事費+経費

基本工事費・配管工事(取付労務費を含みます。)

※見積延長の計算は、管種口径ごとに0.5m単位とし端数は切上げとします。

※基本工事費は、その他工事（移増設・撤去工事等）のガス管でもっとも口径の大きいものを適用とします。

区 分		口 径		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	100A	150A	
				基本工事費			円/式			税込		8,448		14,168
				税抜			7,680		12,880		17,920			
埋 設 管 工 事 費	P E 管	円/m	税込	—	—	—	9,141	9,757	—	13,673	20,372	32,384	48,411	
			税抜	—	—	—	8,310	8,870	—	12,430	18,520	29,440	44,010	
	P L S 管	円/m	税込	—	8,107	8,866	9,812	11,968	13,805	16,236	23,485	—	—	
			税抜	—	7,370	8,060	8,920	10,880	12,550	14,760	21,350	—	—	
	CDフレキ管 (埋設)	円/m	税込	4,730	4,873	6,248	7,821	—	—	—	—	—	—	
			税抜	4,300	4,430	5,680	7,110	—	—	—	—	—	—	
露 出 管 工 事 費	白ガス管	円/m	税込	—	6,820	7,546	8,668	10,791	11,660	13,706	20,955	—	—	
			税抜	—	6,200	6,860	7,880	9,810	10,600	12,460	19,050	—	—	
	カラー鋼管	円/m	税込	—	8,162	8,910	9,889	12,034	13,970	16,412	23,815	—	—	
			税抜	—	7,420	8,100	8,990	10,940	12,700	14,920	21,650	—	—	
	フレキ管	円/m	税込	3,003	3,190	4,389	5,819	—	—	—	—	—	—	
			税抜	2,730	2,900	3,990	5,290	—	—	—	—	—	—	
	CDフレキ管 (露出)	円/m	税込	3,828	3,971	5,423	6,512	—	—	—	—	—	—	
			税抜	3,480	3,610	4,930	5,920	—	—	—	—	—	—	
	モールフレキ管	円/m	税込	5,929	6,094	—	—	—	—	—	—	—	—	
			税抜	5,390	5,540	—	—	—	—	—	—	—	—	
ガ ス 栓 単 価	円/個		別表 1 参照											
特 別 材 料 費			別表 2 参照											
特 別 工 事 費			別表 3 参照											
付 帯 工 事 費			別表 4 参照											
共 通 仮 設 費			別表 5 参照											
割 増 工 事 費			別表 6 参照											
経 費			別表 7 参照											

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

※溶接管工事費は、進捗状況（日数）に合わせて溶接工事を別途見積とする。

別表1-1

ガス栓単価表(取付労務費を含みます。)

都市ガス13A

品名		単価(円/個)	
		税込	税抜
露出ガス栓 一口	LAヒューズガス栓	5,863	5,330
	LBヒューズガス栓	6,611	6,010
	LAコンセントヒューズガス栓	6,127	5,570
	LBコンセントヒューズガス栓	6,831	6,210
	13mm LAヒューズガス栓	6,677	6,070
	13mm LBヒューズガス栓	7,304	6,640
	ガスコンセントS	6,886	6,260
露出ガス栓 二口	LA2口ヒューズガス栓	11,022	10,020
	LB2口ヒューズガス栓	11,022	10,020
	LAペアヒューズガス栓(L, R)	11,253	10,230
	LBペアヒューズガス栓(L, R)	11,253	10,230
	LA2口コンセントヒューズガス栓	11,363	10,330
	LB2口コンセントヒューズガス栓	13,024	11,840
	ガスコンセントW	12,012	10,920
ガス管 可とう 栓	L型可とう管ガス栓	4,928	4,480
	I型可とう管ガス栓	4,928	4,480
フレキガス栓	10mm ULネジガス栓	8,316	7,560
	15mm ULネジガス栓	8,349	7,590
	20mm ULネジガス栓	9,658	8,780
	10mm UIネジガス栓	8,514	7,740
	15mm UIネジガス栓	8,635	7,850
	20mm UIネジガス栓	9,614	8,740
	25mm UIネジガス栓	10,120	9,200
	10mmフレキガスコンセントS	12,100	11,000
	10mmフレキガスコンセントW	16,280	14,800
	15mmフレキガスコンセントS	12,573	11,430
	15mmフレキガスコンセントW	16,731	15,210
	壁ガスコンセント1口	12,793	11,630
	壁ガスコンセント1口(長方形)	13,167	11,970
	壁ガスコンセント1口(電気付)	14,564	13,240
	床ガスコンセント	14,905	13,550
	増設用壁露出フレキガス栓	14,421	13,110
	増設用壁露出フレキガス栓(ストレートタイプ)	12,309	11,190
増設兼用壁貫通埋込フレキガス栓	13,882	12,620	

※ 特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

※※ 20mm×Rc1/2、並びに20mm×Rc3/4。

別表 1-2

## ガス栓単価表(取付労務費を含みます。)

コミュニティガス・LPガス

品 名		単 価 (円/個)		
		税 込	税 抜	
露出 一口 ガス栓	LAヒューズガス栓	5,566	5,060	
	LBヒューズガス栓	5,929	5,390	
	LAコンセントヒューズガス栓	5,566	5,060	
	LBコンセントヒューズガス栓	5,984	5,440	
	ガスコンセントS	7,821	7,110	
露出 二口 ガス栓	LA2口ヒューズガス栓	10,978	9,980	
	LB2口ヒューズガス栓	10,978	9,980	
	LBペアヒューズガス栓(L, R)	11,363	10,330	
	ガスコンセントW	14,058	12,780	
ガス 可 管 と う 栓	L型可とう管ガス栓	4,983	4,530	
	I型可とう管ガス栓	4,928	4,480	
フレキ ガス 栓	10mmULネジガス栓	8,723	7,930	
	15mmULネジガス栓	8,778	7,980	
	10mmUIネジガス栓	8,954	8,140	
	15mmUIネジガス栓	8,987	8,170	
	20mmUIネジガス栓	9,757	8,870	※※
	10mmフレキガスコンセントS	12,936	11,760	
	10mmフレキガスコンセントW	19,184	17,440	
	15mmフレキガスコンセントS	13,013	11,830	
	15mmフレキガスコンセントW	19,261	17,510	
	壁ガスコンセント1口	14,014	12,740	
	壁ガスコンセント1口(長方形)	14,520	13,200	
	壁ガスコンセント1口(電気付)	14,586	13,260	
	床ガスコンセント	15,411	14,010	
	増設用壁露出フレキガス栓	14,608	13,280	
	増設用壁露出フレキガス栓(ストレートタイプ)	12,309	11,190	
増設兼用壁貫通埋込フレキガス栓	14,377	13,070		

※ 特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

※※ 20mm×Rc1/2、並びに20mm×Rc3/4。

## 別表2

特別材料費(取付労務費を含みます。)

## 1. ガス栓・継手類

品名		15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	100A	150A
分岐ガス栓 (都市ガス13A)	税込	—	5,247	5,632	10,208	13,013	18,194	41,294	—	—
	税抜	—	4,770	5,120	9,280	11,830	16,540	37,540	—	—
分岐ガス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	—	5,951	7,227	10,978	13,739	22,242	—	—	—
	税抜	—	5,410	6,570	9,980	12,490	20,220	—	—	—
ねじガス栓 (都市ガス13A)	税込	5,258	5,621	6,402	10,296	12,815	16,555	—	—	—
	税抜	4,780	5,110	5,820	9,360	11,650	15,050	—	—	—
ねじガス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	5,390	5,929	7,348	12,166	—	—	—	—	—
	税抜	4,900	5,390	6,680	11,060	—	—	—	—	—
メーターガス栓 (都市ガス13A)	税込	—	5,621	6,402	10,296	12,815	16,555	—	—	—
	税抜	—	5,110	5,820	9,360	11,650	15,050	—	—	—
ロック付サビガス栓 (コミュニティガス・LPガス)	税込	—	5,346	6,556	9,548	13,343	19,382	—	—	—
	税抜	—	4,860	5,960	8,680	12,130	17,620	—	—	—
感熱アダプター	税込	—	2,695	—	—	—	—	—	—	—
	税抜	—	2,450	—	—	—	—	—	—	—
ソケットサーチャー	税込	—	—	—	12,386	—	—	—	—	—
	税抜	—	—	—	11,260	—	—	—	—	—
PEボールバルブ	税込	—	—	55,484	55,484	—	76,098	108,438	123,321	373,362
	税抜	—	—	50,440	50,440	—	69,180	98,580	112,110	339,420
マジックジョイント	税込	—	21,670	24,090	26,224	30,415	33,693	49,852	78,375	—
	税抜	—	19,700	21,900	23,840	27,650	30,630	45,320	71,250	—
エキスパンション継手 (継手2本)	税込	—	—	305,162	—	382,272	489,632	703,197	—	—
	税抜	—	—	277,420	—	347,520	445,120	639,270	—	—
エキスパンション継手 (吊り下げ方式セット)	税込	—	—	821,579	—	1,048,102	1,218,085	1,631,256	—	—
	税抜	—	—	746,890	—	952,820	1,107,350	1,482,960	—	—
PC絶縁ソケット	税込	—	3,630	4,323	5,654	6,743	8,382	17,809	—	—
	税抜	—	3,300	3,930	5,140	6,130	7,620	16,190	—	—
絶縁ソケット(白)	税込	—	2,981	3,564	4,829	5,731	7,634	18,205	—	—
	税抜	—	2,710	3,240	4,390	5,210	6,940	16,550	—	—
PEトランジション継手 ～80A(メカ継手) 100・150A(P-friends)	税込	—	—	8,327	10,428	—	16,181	25,619	77,638	101,607
	税抜	—	—	7,570	9,480	—	14,710	23,290	70,580	92,370
鋼管ライザー (PE30A×PLV25A)	税込	—	—	—	5,753	—	—	—	—	—
	税抜	—	—	—	5,230	—	—	—	—	—
絶縁スペーサー	税込	—	—	—	—	—	65,395	102,135	107,283	125,642
	税抜	—	—	—	—	—	59,450	92,850	97,530	114,220
IMS継手	税込	4,444	5,445	6,072	9,680	11,044	14,333	24,420	—	—
	税抜	4,040	4,950	5,520	8,800	10,040	13,030	22,200	—	—
床バンド	税込	1,375	1,408	1,441	1,826	1,859	2,464	3,091	—	—
	税抜	1,250	1,280	1,310	1,660	1,690	2,240	2,810	—	—

※エキスパンション継手(吊り下げ方式セット)は変位量600まで(25Aは変位量350まで)。

※特別な材料を使用する場合は、別途見積とする。

2. バルブボックス

品名		～100A	～200A
円形(φ230) 深さ600まで	税込	69,883	71,346
	税抜	63,530	64,860

3. メーターユニット等

品名		税込				税抜	
メーターユニット		12,144				11,040	
自立固定金具付メーターユニット		22,649				20,590	
都営用ユニット支持架台(二戸用)		9,262				8,420	
都営用ユニット支持架台(一戸用)		8,316				7,560	
品名		S型用	20A	32A	40A	50A	80A
メーター ユニオン	税込	1,331	1,606	4,136	6,215	8,404	14,916
	税抜	1,210	1,460	3,760	5,650	7,640	13,560

4. 業務用自動ガス遮断装置

品名		都市ガス13A		コミュニティガス・LPガス	
		税込	税抜	税込	税抜
20A	自動ガス遮断弁	50,578	45,980	44,033	40,030
25A	自動ガス遮断弁	50,578	45,980	44,451	40,410
32A	自動ガス遮断弁	52,712	47,920	45,331	41,210
40A	自動ガス遮断弁	57,222	52,020	61,985	56,350
50A	自動ガス遮断弁	99,044	90,040	92,983	84,530
※	50A 自動ガス遮断弁	105,259	95,690	-	-
80A	自動ガス遮断弁	134,596	122,360	152,911	139,010
遮断弁コントローラー		42,086	38,260	31,669	28,790

・電線工事・信号線工事・バイパス設置工事・その他業務用警報器は、別途見積とする。

別表 3

特別工事費(取付労務費を含みます。)

1. 器具結び工事費(金属フレキ)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
税込	4,862	5,621	8,195	34,683	35,937	42,372	70,444
税抜	4,420	5,110	7,450	31,530	32,670	38,520	64,040

2. 器具結び工事費(作成強化ホース)

	15A	20A	25A
税込	9,460	12,375	18,128
税抜	8,600	11,250	16,480

※GHP等、特殊機器接続に使用。

3. 器具結び工事費(定尺強化ホース)

		L=300	L=400	L=500	L=600	L=700	L=800	備考
13A (両自在)	税込	8,140	8,492	8,899	9,185	9,592	9,878	13Φ、入口側：自在R1/2、出口側：自在Rc1/2
	税抜	7,400	7,720	8,090	8,350	8,720	8,980	
コミュニティーガス・LPガス	税込	6,413	6,611	6,688	6,897	6,963	7,304	10Φ、入口側：自在R1/2、出口側：TU
	税抜	5,830	6,010	6,080	6,270	6,330	6,640	

4. 器具結び工事費(鉄管結び)

	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
税込	5,115	5,247	5,522	7,777	11,517	11,682	22,099
税抜	4,650	4,770	5,020	7,070	10,470	10,620	20,090

5. 分岐取出

元管口径 元管管種		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
露出鋼管	税込	—	9,581	10,384	14,267	18,205	22,275	24,585	42,394
	税抜	—	8,710	9,440	12,970	16,550	20,250	22,350	38,540
埋設鋼管	税込	—	—	—	26,576	29,755	—	43,824	75,350
	税抜	—	—	—	24,160	27,050	—	39,840	68,500
フレキ管 (露出のみ)	税込	9,746	10,582	14,300	14,630	—	—	—	—
	税抜	8,860	9,620	13,000	13,300	—	—	—	—
PE管	税込	—	—	—	12,683	13,387	—	20,889	35,838
	税抜	—	—	—	11,530	12,170	—	18,990	32,580

※活管の場合は、別途見積とする。

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

6. 分岐取出（プラグ止から）

分岐口径		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
		露出管	税込	1,298			2,596	
税抜	1,180			2,360				

※ 活管の場合は、別途見積とする。

7. 撤去工事

口径			25Aまで	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
地境撤去	円/箇所	税込	8,052				
		税抜	7,320				
埋設管	円/m	税込	2,684	3,201	4,246	4,851	7,271
		税抜	2,440	2,910	3,860	4,410	6,610
露出管	円/m	税込	946	1,298	1,463	1,991	3,201
		税抜	860	1,180	1,330	1,810	2,910

※埋設管工事費は、埋設深さ300mmを基準としての単価とする。300mmより深い場合は、別途見積とする。

8. ガスパージ費

※1mあたり単価。

	20A以下	25A・32A	40A・50A	80A	100A	150A	200A	300A
税込	253	341	429	517	517	880	1,155	1,199
税抜	230	310	390	470	470	800	1,050	1,090

※別途管内幾何容積分の窒素をボンベ本数単位で加算。

窒素 (ボンベ)	円/ (7m <sup>3</sup> /本)	税込	6,006
		税抜	5,460

9. 安全対策費

一現場あたり	税込	3,850
	税抜	3,500

※既設ガス管の工事等にあたり、管内ガスを安全に処理対策する必要がある場合に適用する。

別表4

付帯工事費(取付労務費を含みます。)

1. ガスメーター取付費

項 目			Qmax6以下	Qmax10~16	Qmax25	Qmax40	Qmax65以上
取 付	円/台	税込	2,981	5,192	7,447	9,009	29,821
		税抜	2,710	4,720	6,770	8,190	27,110
取 外	円/台	税込	770	2,552	3,718	5,192	18,931
		税抜	700	2,320	3,380	4,720	17,210

2. ハウスレギュレーター取付費

項 目			IGL-20H/S	SGX-25W	IGL-32H/S	IGL-50H/S
取 付	円/台	税込	3,157	5,412	8,052	9,009
		税抜	2,870	4,920	7,320	8,190
取 外	円/台	税込	2,288	3,157	4,499	5,841
		税抜	2,080	2,870	4,090	5,310

3. はつり・補修等 ※コンクリート厚15cm目安

項 目			はつり幅
品 名	単 位		30cm
はつり	m	税込	5,412
		税抜	4,920
補 修	m	税込	4,939
		税抜	4,490
計		税込	10,351
		税抜	9,410

4. 穴あけ・補修

項 目				φ 50以下	φ 75	φ 100	φ 125	
品 名	壁 厚	単 位						
穴あけ・補修	穴あけ	160mm以下	箇所	税込	3,982	5,016	5,841	7,018
				税抜	3,620	4,560	5,310	6,380
	補 修		税込	1,661	1,980	2,827	3,036	
			税抜	1,510	1,800	2,570	2,760	
	計		税込	5,643	6,996	8,668	10,054	
			税抜	5,130	6,360	7,880	9,140	

5. 埋込み型ガス栓(壁・床型) はつり、補修

項 目		単 位	単価(税込)	単価(税抜)
埋込み型ガス栓	はつり	箇所	5,016	4,560
	床型ガス栓	箇所	5,137	4,670
計			10,153	9,230

6. スリーブ設置・穴あけ（ダイヤモンドカッター）・補修

スリーブ口径				φ 50	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150
厚み	項目	単 位						
150mm 以下	スリーブ	箇所	税込	4,015	5,467	10,901	13,079	14,333
			税抜	3,650	4,970	9,910	11,890	13,030
	穴あけ		税込	9,878	12,518	14,597	17,457	20,108
			税抜	8,980	11,380	13,270	15,870	18,280
	補修	税込	1,661	1,980	2,827	3,036	4,026	
		税抜	1,510	1,800	2,570	2,760	3,660	
	スリーブ補修計	税込	5,676	7,447	13,728	16,115	18,359	
		税抜	5,160	6,770	12,480	14,650	16,690	
	穴あけ補修計	税込	11,539	14,498	17,424	20,493	24,134	
		税抜	10,490	13,180	15,840	18,630	21,940	
151～ 200mm	スリーブ	箇所	税込	4,026	5,489	10,934	13,112	14,366
			税抜	3,660	4,990	9,940	11,920	13,060
	穴あけ		税込	13,079	16,247	18,458	21,879	24,871
			税抜	11,890	14,770	16,780	19,890	22,610
	補修	税込	1,925	2,574	3,091	3,817	4,400	
		税抜	1,750	2,340	2,810	3,470	4,000	
	スリーブ補修計	税込	5,951	8,063	14,025	16,929	18,766	
		税抜	5,410	7,330	12,750	15,390	17,060	
	穴あけ補修計	税込	15,004	18,821	21,549	25,696	29,271	
		税抜	13,640	17,110	19,590	23,360	26,610	
201～ 300mm	スリーブ	箇所	税込	5,478	6,908	12,375	14,135	15,752
			税抜	4,980	6,280	11,250	12,850	14,320
	穴あけ		税込	19,668	23,529	26,257	30,679	34,672
			税抜	17,880	21,390	23,870	27,890	31,520
	補修	税込	2,948	3,575	4,400	5,489	6,149	
		税抜	2,680	3,250	4,000	4,990	5,590	
	スリーブ補修計	税込	8,426	10,483	16,775	19,624	21,901	
		税抜	7,660	9,530	15,250	17,840	19,910	
	穴あけ補修計	税込	22,616	27,104	30,657	36,168	40,821	
		税抜	20,560	24,640	27,870	32,880	37,110	

※スリーブ設置φ100以上は補強筋（2ヶ）込み。

7. スラブ穴補修、エポキシ系コーキング補修

スリーブ口径				φ 50	φ 75	φ 100	φ 125
厚み	項目	単 位					
200mm まで	スラブ穴補修	箇所	税込	4,136	5,775	6,039	7,689
			税抜	3,760	5,250	5,490	6,990
	エポキシ補修	箇所	税込	11,319	18,051	30,712	37,444
			税抜	10,290	16,410	27,920	34,040
300mm まで	スラブ穴補修	箇所	税込	6,028	7,777	10,824	12,606
			税抜	5,480	7,070	9,840	11,460
	エポキシ補修	箇所	税込	12,309	19,063	31,977	39,116
			税抜	11,190	17,330	29,070	35,560

※スラブ穴補修はAパット込み、モルタル充填補修。

※エポキシ補修は内部モルタル充填後、表層にエポキシ系コーキング材充填補修。

8. 塗装

項 目	単 位		25A以下	32・40A (30A)	50A	80A (75A)	100A	150A
2回塗り	m	税込	1,199	1,408	1,606	1,804	-	-
		税抜	1,090	1,280	1,460	1,640	-	-
3回塗り	m	税込	1,606	1,804	2,013	2,211	-	-
		税抜	1,460	1,640	1,830	2,010	-	-

※さび止め塗装とし、指定色塗装は別途とする。

9. 支持金具取付 (材料共) ※ALL SUS

口 径			15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A
立バンド	税込	2,607	2,629	2,651	2,739	2,816	3,135	3,344	3,443	
	税抜	2,370	2,390	2,410	2,490	2,560	2,850	3,040	3,130	
吊金具	税込	2,871	2,926	2,992	3,025	3,124	3,443	3,729	3,828	
	税抜	2,610	2,660	2,720	2,750	2,840	3,130	3,390	3,480	
振止金具	税込	-	-	-	-	-	13,519	13,838	14,047	
	税抜	-	-	-	-	-	12,290	12,580	12,770	
ブラケット	税込	8,734	8,855	8,976	9,108	9,207	9,350	14,443	14,641	
	税抜	7,940	8,050	8,160	8,280	8,370	8,500	13,130	13,310	
スハースマン (H=100)	税込	12,122	12,243	12,353	12,485	12,584	12,727	13,057	16,082	
	税抜	11,020	11,130	11,230	11,350	11,440	11,570	11,870	14,620	
作成架台	税込	22,803	22,924	23,034	23,166	23,265	23,408	23,738	23,936	
	税抜	20,730	20,840	20,940	21,060	21,150	21,280	21,580	21,760	

※ 作成架台は防水仕上げの屋上に使用するもの以外は、別途見積とする。

10. 足場損料・車両損料

	単 位		1 段	2 段	3 段	4 段	5 段
ローリングター	台	税込	31,086	34,540	37,994	41,448	43,175
		税抜	28,260	31,400	34,540	37,680	39,250
高所作業車	単 位		1 2 m	2 0 m	2 4 m	-	-
	台	税込	36,410	63,327	87,087	-	-
		税抜	33,100	57,570	79,170	-	-
クレーン車	単 位		10t	15t	25t	30t	-
	台	税込	86,361	96,723	100,760	126,951	-
		税抜	78,510	87,930	91,600	115,410	-

※高所作業車は使用日数に2日分を必ず加算する。

※クレーン車はオペレーターを含む。

1 1. 芝張替

	単 位		新 芝
芝 張 替	m <sup>2</sup>	税込	2,211
		税抜	2,010

1 2. ボックス囲いコンクリート打設

	単 位		
ボックス囲い コンクリート打設	箇所	税込	24,662
		税抜	22,420

1 3. 配管工事費

項 目	税 込	税 抜	単 位
資 機 材 運 搬 費	40,139	36,490	円/日
機 械 運 搬 費	40,271	36,610	円/日
工 具 損 料	5,885	5,350	円/日
監 督 費	47,509	43,190	円/日・人
配 管 労 務 費	40,403	36,730	円/日・人
溶 接 工 事 費	127,380	115,800	円/日・人
溶 接 検 査 費	117,766	107,060	円/日・人
保 安 要 員	28,787	26,170	円/日・人
保 安 施 設	4,576	4,160	円/日

※配管労務費 100A以下 監督1人、配管工2人  
100Aを超える 監督1人、配管工3人

溶接資料として

50A以下 10リング/日  
80A 7リング/日  
100A 5リング/日  
150A 4リング/日  
200A 3リング/日  
250A以上 2リング/日

別表 5

共通仮設費（10戸以上の集合住宅に適用）

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費）×1%

別表 6

割増工事費

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋共通仮設費）×割増率

項 目	割 増 率
夜 間	35%
休 日	15%
小 運 搬	10%

①夜間割増工事費

お客様のお申し込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

②休日割増工事費

お客様のお申し込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規程する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、及び12月31日をいいます。

③小運搬割増工事費

工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う現場までの距離が30メートルを越える場所の工事に適用します。

但し、30メートル以下であっても、商業地域等で、材料の運搬に支障をきたすなど、作業困難な工事にも適用します。

別表 7

経 費

※（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋

共通仮設費＋割増工事費）×経費率

経費算出項目の小計額	経費率
400千円未満	20%
400千円以上～ 1000千円未満	18%
1000千円以上～ 5000千円未満	17%
5000千円以上～10000千円未満	15%
10000千円以上～50000千円未満	14%
50000千円以上	13%

戸建住宅（木造）に適用

一 律	10%
-----	-----

別表 8

端数処理

見積金額または設計見積金額	端数切捨額
50万円未満	100円未満
50万円以上	1000円未満

ただし、官公庁・建築設備業者等の申し込み工事については商慣習にもとづき見積金額または設計見積金額が50万円未満であっても1000円未満の端数を切り捨てることができる。